

工事及びその他調査、官公庁申請手数料等の適用一覧

工種等	含むもの	備考
外構工事	－	道路、擁壁、舗装等
水道設置工事設計審査手数料	－	
神奈川県の開発行為許可申請手数料	－	
建築確認申請手数料	－	エレベーター、工作物も含まない
省エネ適合判定申請手数料	－	
テレビ電波受信障害現地調査	－	
地質事前確認調査	－	地歴、表土、地質詳細
土壌環境調査	－	ボーリング等、品質保証上必要なものは受注者で実施すること
埋蔵文化財発掘調査	－	試掘調査実施中(追加調査の場合は発注者にて実施する予定)
什器類のレイアウト	○	
什器類の購入	－	
引越し	－	
議場システム導入レイアウトと機器仕様検討	○	システム導入にともなう機器配置とレイアウト検討
議場システムの設置工事	△	空配管、コンセント設置まで含む
電話の配置レイアウト	○	
電話工事	○	LAN工事(IP電話)、一部一般回線有り
サーバー室の機器設置仕様の検討と配置レイアウト	○	
サーバー室内の機器、什器の設置工事	△	空配管、コンセント設置まで含む
LANの配管レイアウト、Wi-Fi設置ポイント	○	
LAN工事	○	
防災行政無線のアンテナ移設の取付及び配線のレイアウトの検討	○	受信機器の取付、配線等も含む
防災行政無線の現庁舎からの移設工事	△	ケーブル類敷設、接続盤設置等まで含む
セキュリティシステム導入レイアウトと機器仕様検討	○	システム導入にともなう機器配置とレイアウト検討
セキュリティシステムの導入工事	△	空配管、コンセント設置まで含む
証明書発行コーナーのシステム選定と待合コーナーのレイアウト検討	○	システム導入にともなう機器配置とレイアウト検討
証明書発行コーナーのシステムの設置工事	△	空配管、コンセント設置まで含む
現金収納システム導入レイアウトと機器仕様検討	○	システム導入にともなう機器配置とレイアウト検討

現金収納システムの設置工事	△	空配管、コンセント設置まで含む
災対本部室の導入レイアウトと機器仕様検討	○	県防災システム、Jアラート、ディスプレイ、ネットワーク機器等の配置、移設の検討
災対本部室の機器導入工事	△	ケーブル類の敷設、端末、コンセント設置まで含む
ともしびショップの厨房機器レイアウトと機器仕様の検討	○	プランは基本設計にて概ね完了
厨房機器の設置工事	△	給排水及びガス配管、コンセント設置まで含む
太陽光発電システム導入レイアウトと機器仕様検討	○	架台や能力等のプランは基本設計にて概ね完了
太陽光発電工事	△	空配管、接続等用分電盤設置まで含む
駐車場管制設備及び発注仕様の検討	○	駐車場機器配置を想定した電源や配管等の検討
駐車場整備	△	空配管、コンセント設置まで（建物近傍に分電盤等の設置）
梨原木園へ供給する給水及び電気の検討	○	※梨原木園は、「現場状況図1」の矢視③の左側
梨原木園へ供給する給水及び電気の整備	△	本工事は外構工事に対応。分岐部まで設置のこと